rura spustowa ϕ 75mm
odwodnienie tarasu

Opaska z kostki betonowej

LU1/0/01 | Pow. usługowa
46,55 m² | GRES

LU1/0/02 | Pokój socjalny
9,40 m² | GRES

LU1/0/03 | Korytarz
3,62 m² | GRES

D1/0/01 | Wiatrołap
3,59 m² | GRES

D1/0/02 | Klatka schodowa
14,00 m² | GRES

D1/0/03 | Korytarz
9,66 m² | GRES

LU2/0/01 | Pow. usługowa
44,33 m² | GRES

LU2/0/02 | Pokój socjalny
4,80 m² | GRES

LU2/0/03 | Korytarz
3,98 m² | GRES

D1/0/05 | Wózkownia
7,05 m² | GRES

D1/0/04 | Pom. techniczne
2,80 m² | GRES

LU1/0/04 | Pom. gosp.
1,96 m² | GRES

LU1/0/05 | WC
2,05 m² | GRES

LU2/0/04 | Pom. gosp.
2,04 m² | GRES

LU2/0/05 | WC
2,04 m² | GRES

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

REI 60

REI 60

REI 60

REI 120

EI30

EI30

EI30

E-RG

D1-KL 10

D1-KL 11

dylatacja 2 cm

9 x 17,17 x 30

Hp=0

± 0,00

± 0,00=PPP=101,00 mnpm

2,0 %

ocieplenie ściany z wełny mineralnej